

化州市人民医院篮球场工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 172107.22
(大写)： 壹拾柒万贰仟壹佰零柒元贰角贰分

招 标 人： _____ (单位盖章)
工 程 造 价 咨 询 人： _____ (单位公章及资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章)
法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)
复 核 人： _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院篮球场工程

标段：化州市人民医院篮球场工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		化州市人民医院篮球场工程					145411.67
		化州市人民医院篮球场工程					145411.67
1.1.1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	462	2.22	1025.64
1.1.2	010101001001	挖单独土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	300.3	4.9	1471.47
1.1.3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	300.3	18.82	5651.65
1.1.4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	462	1.22	563.64
1.1.5	081102002001	拆除钢筋混凝土	1. 拆除钢筋混凝土雨篷 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.432	592.94	256.15
1.1.6	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150mm	m2	462	37.66	17398.92
1.1.7	040203007001	水泥混凝土	1. 15cm厚水泥混凝土路面 2. C30混凝土	m2	462	94.18	43511.16
1.1.8	080307002001	施工缝	1. 施工缝 2. 石油沥青	m	227.5	10.72	2438.8
1.1.9	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	2.6308	4461.39	11737.02
1.1.10	040203009001	篮球场标线	1. 篮球场标线 3. 部位:篮球场	m2	4.3	84.57	363.65
本页小计							145411.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化州市人民医院篮球场工程

标段：化州市人民医院篮球场工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1.1.11	010502030001	硅PU球场	1. 磨缝、酸洗、填缝，确保平整度≤3mm 2. 涂刷底漆 3. 涂刷4mm的弹性层 4. 8mm硅PU球场涂料面层 5. 部位：篮球场	m ²	462	128.9	59551.8	
1.1.12	010502001001	独立基础	1. C25混凝土篮球架及路灯基础	m ³	3.24	444.99	1441.77	
本页小计								145411.67
合计								145411.67

